

Informasjon om hulltaking og tilvalg

Arbeidene starter med forbereding i hver leilighet for å finne plassering av nye friskluftsventil **på de yttervegger i oppholdsrom som ikke har dette i dag** (ekskludert kjøkken).

Hulltaking

- Hulltaking starter med kjerneboring på utsiden med lift.
- Det står en mann på innsiden i din leilighet og følger med på boringen.
- I området det borres i vil det settes plast på veggen med teip rundt for å minimere støv.
- Siste del av hullet blir åpnet opp fra innsiden.
- Deretter vil man montere friskluftsventil (Flexit Aero) på innsiden og rist på utsiden.
- Etter arbeidene vil det kostes og ryddes i arbeidssonen.
- Det er ikke medtatt støvsuging eller vask av områdene.
- Det er beregnet ca. 1 time per hulltaking.

Tilvalg

- Dersom man ønsker å tilpasse baderomsdør for bedre gjennomlufting så kan denne kappes med ca. 2 cm i underkant. Dersom døren er av et materiale det ikke lar seg kappe må man gjøre andre tiltak som tilpassing av terskel, dette er da på timer.
- Baderomsvifte. Dersom man ønsker dette, er det forbehold om hull ut mot yttervegg (gjelder bad mot yttervegg). Ønsker man å bytte til ny gjør man dette fra innsiden.
- Om man ønsker en ny ventil på innsiden (f.eks. på kjøkken / soverom) så kan dette også bestilles.

Før vi kommer til deg anbefaler vi at du gjøre følgende:

- Rydde området der hulltakingen skal foregå, ca. 1x1m.
- Det anbefales å ta ned bilder og annet av vegg som henger på vegger der det borres. Har du skap anbefales å teipe skapdørene om det er glass eller annet som kan falle ut. Ting du er redd for tas ut.
- Det anbefales at beboer dekker til området rundt der det bores og utvendig areal ryddes eller dekkes til.
- Plastrull utleveres under forbereding.

NB! Vi tar ikke ansvar for eiendeler som er skadet / eller får støv på seg pga. manglene rydding / tildekking.